

Del av prosjekteringsanviser

for



BERGEN KOMMUNE



Andre installasjoner

Kapittel 6 av 7



6. ANDRE INSTALLASJONER	3
62 PERSON- OG VARETRANSPORT	3
621 Heiser	3
64 SCENETEKNISK UTSTYR	3
640 Sceneteknisk utstyr, generelt	3
645 Belysningsanlegg for scener.....	4
65 AVFALL OG STØVSUGING.....	4
653 Pneumatisk søppeltransport.....	4



6. Andre installasjoner

62 Person- og varetransport

621 Heiser

- Som grunnlag for prosjektering av heisen skal det foretas en trafikkanalyse, hvor også eventuelle andre, eksisterende heiser tas med. Trafikkanalysen skal danne grunnlag for heisestørrelse, styring, dørstørrelse etc.
- RIE skal utarbeide tilleggsbeskrivelse for andre fag som ivaretar all klargjøring av heissjakt inkl. nødvendig sikring i byggetiden.
- Heisestol skal minimum være $B \times D = 1,4 \text{ m} \times 1,6 \text{ m}$, og med automatisk sentralåpnende/teleskop heisdører.
- Det skal være etasjevisere både i heisstol og utvendig ved hver etasje.
- Betjeningstablå skal tilpasses universell utforming.
- Over utvendige etasjetablåer skal det monteres gravert skilt med tekst "Heisen må ikke benyttes ved utløst brannalarm".
- Skruheiser (plattformheiser) skal kun benyttes som nødløsning.
- Anlegget skal være godkjent av heiskontrollen før heisen overtas av byggherren. Alle gebyr skal være inkludert entreprisen.
- Smøring og ettersyn inkl. lovpålagt årskontroll i de 3 garantiårene, skal være inkludert i tilbudene på alle heiser. Heisentreprenør skal sende kontrollskjema til BKB v/ Driftsavd.
- Alle heisalarmer skal gå til Bergen Kommunes vaktentral. De har en ROBOFON og toveis taleforbindelse som Comtel og ETL går greit mot denne. Programmering etc. mot vaktentralen medtas av RIE.

Skoler:

- På skoler skal utvendige betjeningstablåer for heis være utstyrt med nøkkelbrytersylindere tilpasset byggets låsesystem for å unngå unødig bruk av heis.

Sykehjem:

- Heisstol skal minimum kunne frakte sykeseng/båre inkl. følgeperson.
- Sjaktdørene skal være minimum $H \times B = 2,0 \text{ m} \times 0,9 \text{ m}$ (lysmål)
- På sykehjem hvor det er behov (dementavd.) og heisen kommer rett inn i avd., må utvendig tilkalling være spesiell.

64 Sceneteknisk utstyr

640 Sceneteknisk utstyr, generelt

- Hvor det er aktuelt med sceneteknisk utstyr, skal RIE i tidlig fase avklare omfang med bruker, samt grensesnitt mellom brukerleveranse og byggleveranse, og ivareta prosjektering av dette. Herunder koordinering mot byggfag for innfestinger. Ref. pkt 521.
- Kurser til forsterkeranlegg skal forriggles mot brannalarmsentral (kutte når alarm utløses)



645 Belysningsanlegg for scener

- Hvor det er aktuelt med utstyr for scenebelysning, skal RIE i tidlig fase avklare omfang med bruker, samt grensesnitt mellom brukerleveranse og byggleveranse, og ivareta prosjektering av dette. Herunder koordinering mot byggfag for innfestinger. Ref. pkt 521.

65 Avfall og støvsuging

- RIV skal i tidlig fase (senest forprosjekt) klarlegge og beskrive system for avfallsbehandling.

653 Pneumatisk søppeltransport

Sykehjem:

- Det skal installeres sentralt bossuganlegg.