

MATERIALLISTE

Bunnramme	98x98mm	2 stk á 2,55 m 1 stk 3,55 m	
Hjørnestolper	98x98 mm	2 stk á 2 m 2 stk á 1,3 m	evt. 148*148 for kraftigere uttrykk
Stenderverk	48x98 mm	11 stk á 1,3 m 6 stk á 1,5 m	ved kledning på deler av gavlveggene * avstivere i hjørnene
Drager	48x98 mm	1 stk 3,75m	
Toppsvill	48x98 mm	2 stk á 2,55 m 1 stk 3,75 m	
Taksperre	48x148 mm	6 stk á 3,6 m	
Lekter	48x48 mm	7 stk á 4,25 m	
Bordtak	19x198 mm	16 m ²	
Kledning, ukantet	19x198 mm	11 m ²	Ved helt tette gavlvegger: 14 m ²
Vindski av kledningsbord		2 stk á 3,6 m	
Kantavdekking, kledningsbord		2 stk á 4,25 m	


* Dersom hele gavlveggen skal kles igjen må lengden på stenderverket tilpasses.

OVERFLATEBEHANDLING

- 1 strøk grunning
- 1-2 strøk oljebeis, farge rødbrun. F.eks. Jotun Trebitt farge 859 Rød Mahogny.
- Materialer av tettvokst furu, osp, eik eller lerk.

UTFØRELSE

1. Fundamenteres med ramme lagt på stein, forankret med båndjern som festet til bolt boret ned i fjell.
2. Alternativ fundamentering med betongfundament. Papp under treramme.
3. Gapahuken kan enten kles helt igjen på tre sider eller ha kledning kun på nedre del av kortveggene.
4. Det bør heller bygges flere små gapahuker enn en stor. Eventuell sammenkobling tilpasses omgivelsene.



SAMMENKOBLING AV
FLERE MODULER.

